CZĘŚĆ INFORMACYJNA - nr 4

Orientacyjny zakres rzeczowy planowanej inwestycji

Lp.	Elementy inwestycji	J.m.	Ilość
1	studnia rozprężna SR1 z kanałem rozprężnym De200 PVC	*mb*	*25*
2	rurociąg tłoczny De125 PE od pkt. R do SR1	*mb*	*4300*
3	Przepompownia PS Mętno Małe	*kpl*	*1*
4	rurociąg tłoczny De75 PE od PS Mętno Male do pkt. R	*mb*	*300*
5	Przepompownia PG Mętno	*kpl*	*1*
6	rurociąg tłoczny De110 PE od PG Mętno do pkt. R	*mb*	*610*
7	Przepompownia PS Mętno	*kpl*	*1*
8	rurociąg tłoczny De75 PE od PS Mętno do SR2	*kpl*	*300*
9	Przepompownia Pd Mętno Małe	*kpl*	*1*
10	rurociąg tłoczny De50 PE od Pd Mętno Małe	*mb*	*170*
11	Przepompownia PG Łaziszcze	*kpl*	*1*
12	rurociąg tłoczny De90 PE od PG Łaziszcze do SR3	*mb*	*1950*
13	Sieć kanalizacji grawitacyjnej D160-D200 PVC	*mb*	*3000*